

SPOLEČNÁ  
VIZE


# KOORDINÁTOR BOZP NA STAVBÁCH V ČR

MGR. SVATAVA HRBÁ

SPOLEČNÁ  
VIZE



# PARTNEŘI KONFERENCE: BEZPEČNĚ SPOLU 2023




SPOLEČNÁ  
VIZE


**SUDOP  
GROUP**


**SAFETY PRO**




SPOLEČNÁ  
VIZE



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY



KOORDINÁTOR BOZP NA  
DOPRAVNÍCH STAVBÁCH  
SILNIČNÍCH I  
ŽELEZNIČNÍCH



KONTROLNÍ ŘÁD,  
ODPOVĚDNOSTI A  
JUDIKATURA


2008

2023

NOW

## TÉMATA KONFERENCE


Důvody jejich zařazení



V dubnu roku 2022 jsme opět obnovili fungování:  
**SPOLEČNÉ VIZE z.s.**



PROJEKT 2010 - 2011:  
METODIKA ČINNOSTÍ KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI V ČR“, JEHOŽ ZADAVATELEM BYLO MPSV A HLAVNÍM ŘEŠITELEM SPOLEČNÁ VIZE



Společná Vize o.s. jako profesní seskupení vzniklo v roce 2008, od roku 2013 pořádá **Konferenci Bezpečná stavba**

2007

2015

2022

NOW

# SPOLEČNÁ VIZE

Profesní seskupení odborníků zaměřených na bezpečnost práce na staveništi

# NAŠE VIZE

## BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVENIŠTI

- Spolupráce s jednotlivými odborníky na poli bezpečnosti práce prioritně ve stavebnictví
- Vzdělávací a osvětová činnost
- Tvorba metodik za cílem zvyšování úrovně bezpečnosti na staveništi
- Spolupráce s jednotlivými účastníky výstavby: zadavatel stavby, projektant, TDI, zhotovitel atd.
- Činnost Koordinátora BOZP a Technika BOZP na staveništi
- Pořádání konference BEZPEČNĚ SPOLU
- Ukázky vzorové dokumentace
- Spolupráce s ŘSD ČR a spolupráce se SUIP
- **Bohužel nikoliv MPSV**

TÝMOVÁ PRÁCE

ZNALOST LEGISLATIVY

PORADENTSTVÍ

**SPOLEČNÁ**  
VIZE

# DOPORUČENÍ

## KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENÍŠTI

- Neprovádějte činnost podle specifických pohledů jednotlivých inspektorů v jednotlivých krajích ČR
- Pokud jako společnost působíte v celé ČR, znejte dobře zákonné povinnosti KOO v přípravě a realizaci stavby, to je jediná obrana proti rozdílným názorům
- Nepožadujte po zhotovitelích nesmyslná plnění, která nejsou založena na zákonných povinnostech, pokud to není v požadavcích zadavatele stavby
- Plány BOZP často obsahují informace, které si protirečí s výkladem KOO na stavbě (mají napsáno něco jiného v plánu a něco jiného požadují)

ZNALOSTI

VZDĚLÁVÁNÍ

KONTROLA

SPOLEČNÁ  
VIZE

# PRAXE ZE ZKOUŠEK

## KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

- Plán BOZP obsahuje mnoho okopírovaného textu bez konkrétních požadavků na stavbu (**postupy pro jednotlivé práce**), zastaralé odkazy na legislativu
- **ANI V ROCE 2023 NENÍ DORŽENA PŘÍLOHA Č. 6 NV. Č. 591/2006 SB.**
- Plány BOZP jsou aktualizovány tzv. revizí vydání, ale k žádné revizi během realizace nedochází a stránka je prázdná
- Obsahují mnoho doporučení pro zhotovitele, které pak již na stavbě nikdo nekontroluje např.: lékárničky, revize, kvalifikace, průkazy atd.
- Plán BOZP v přípravě je nahrazen Plánem BOZP v realizaci (existuje jen jeden Plán BOZP a jeho aktualizace)

# KOORDINÁTOR BOZP

V PŘÍPRAVĚ STAVBY



INVESTOR

PROJEKTANT

KOO BOZP

**SPOLEČNÁ**  
VIZE



# PŮSOBNOST

z hlediska zákona č. 309/2006 Sb.

- (3) Zákon ukládá zadavateli stavby **písemně určit** koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“), budou-li na staveništi **působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby a současně vznikla povinnost oznámit zahájení prací** oblastnímu inspektorátu práce podle ustanovení § 3 této směrnice.
- Příprava stavby a požadavky na jeho zapojení se od roku 2016 podstatně zlepšilo
- **Co se nezlepšilo je KVALITA PLÁNU BOZP**
- Jaký je rozdíl mezi Plánem BOZP v přípravě stavby a Plánem BOZP v realizaci stavby?

Určení

Spolupráce

Odpovědnost

# JAK VZNIKÁ

## PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

- Zadavatel písemně určí KOO BOZP v přípravě stavby
- Předá mu podklady pro jeho činnost, důležitý je kontakt na projektanta a závazání k součinnosti. Zákon č. 309/2006 Sb., o povinnosti zavázat projektanta k součinnosti nemluví. Pouze předání kontaktu. Je otázkou zda je projektant myšlen zákonem č. 309/2006 Sb., jako zhotovitelem.
- **Doporučení pro zadavatele stavby, raději bych do smlouvy o dílo s projektantem dala větu o součinnosti.**
- Plán BOZP vychází z konkrétnosti projektové dokumentace a s komunikace s projektantem.

# ZHOTOVITEL

## DEFINICE

- 1) Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí **jako zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen „zhotovitel“)** pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel stavby“) na jejím **pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby** (dále jen „staveniště“), zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud stavbu provádí pro sebe.

23.7.2021

Organizační opatření:



- **Zajištění výbavy pro poskytnutí první pomoci** (Přenosný hasicí přístroj (min. 2ks) – práškový, min. 6kg - provádí – li práce s otevřeným ohně, Lékárničku (včetně sprchy pro výplach očí), Prostředek pro vyhlášení poplachu (např. ruční sirénu), Prostředky pro čištění brýlí (např. zdroj čistících vlhčených ubrousků), Evakuační schéma pracoviště, Jednoduchý soupis důležitých telefonních čísel stavby, Pokyny k podání první pomoci
- Zajištění havarijní soupravy pro zachycení úniku NL – **bude zajištěno. Počítá se také při provádění ražebních prací**
- vymezení prostorů pro skladování – plot, sprej
- vymezení kuřáckých míst se speciální výbavou (PHP, kovový kuřácký koš na nedopalky) u ZS – **pan Ocásek vyznačí do situace ZOV**
- Vyznačení únikových cest ze stavby + shromaždiště – shromaždiště bude situováno k ZS (**pan Ocásek vyznačí do situace ZOV**)

Technická opatření:

- Systémové schodiště do stavební jámy a výkopů – min. dva nezávislé vstupy – **bude umístěno podle aktuální situace na stavbě**
- **Oddělené cesty pro mechanizaci a pracovníky**; nutno oddělit komunikaci pro mechanizaci a pěší, zejména od vrátnice na severní straně stavby k ZS a od ZS do stavební jámy a výkopu. Oddělení lze provést mobilním oplocením výšky 1,1m a nutno také vyznačit přechody pro chodce u křížení s komunikacemi. – **pan Ocásek vyznačí do situace ZOV**
- Používání pouze systémových lešení
- **Pevné dvoutyčové zábradlí s okopovou hranou kolem stavební jámy, hloubených výkopů – projekt počítá s pevným zábradlím napojeným na záporové pažení. Zábradlí musí být systémové a musí být v souladu s normou ČSN EN 13374. U hloubeného výkopu lze umístit zábradlí bez požadavků na pevnost ve vzdálenosti min. 1,5m**

**KD**

**PROJEKTANT STAVBY**

KOORDINÁTOR BOZP

PROJEKTANT

PLÁN BOZP

**SPOLEČNÁ  
VIZE**

# PLÁN BOZP

## PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI



- Názor napříč ČR, zda do Plánu BOZP uvádět i postupy a kapitoly, které stavba neobsahuje. Vhodnost či nevhodnost je dle mne o uvážení daného KOO. Pokud napíše, že bourací práce se na staveništi nevyskytují, tak nemusí kapitolu mazat. Má jistotu, že ně nezapomněl a pokud se na stavbě objeví v jejím průběhu, kapitolu doplní. (není ve shodě s některými inspektory z řad OIP)
- **POŽADAVKY PLÁNU BOZP MUSÍ BÝT KONTROLOVATELNÉ**
- Nelze psát varianty řešení, KOO je zodpovědný za konkrétní navržený postup.
- Plán BOZP musí být odsouhlasen zhotovitelem, zhotovitel musí předat odpovědnou osobu, pro komunikaci s koordinátorem BOZP

POSTUPY

BOZP

PROJEKTANT

Vážený pane,

potvrzujeme, že Státní úřad inspekce práce obdržel dne 10. 11. 2022 Vaše dotazy, které se týkají činnosti koordinátora BOZP a k povinnostem zadavatele stavby vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb.

K uvedenému Vám tak sdělujeme následující:

Upozorňujeme na skutečnost, že v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů nejsou Státní úřad inspekce práce ani oblastní inspektoráty práce (dále jen „orgány inspekce práce“) oprávněny vydávat závazná stanoviska k právním předpisům. Orgány inspekce práce poskytují dle ust. § 4 odst. 2 písm. c) a ust. § 5 odst. 1 písm. j) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

DOTAZ Č. 1:

Koordinátor BOZP v rámci plánu BOZP na staveništi přenáší svoje povinnosti na zhotovitele stavby (nazývá ho hlavním zhotovitelem stavby a na něj deleguje všechny své povinnosti), a to konkrétně zákonnou povinnost ustanovenou v § 8 odst. (1) písm. h) a § 8 odst. (2) NV 591/2006 Sb. V platném znění.

Dotaz z naší strany zní. Může koordinátor BOZP na staveništi přenášet své povinnosti ze zákona 309/2006 Sb., v platném znění na zhotovitele stavby, i když z pohledu zákona je povinnou osobou on? Nebo se jedná o neplatné právní jednání, které se přičí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje ve smyslu § 580 předpisu č. 89/2012 Sb., v platném znění.

# SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP

## PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

- **NELZE POVINNOST SEZNAMOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ PLÁNU BOZP PŘEDAT NA ZHOTOVITELE STAVBY TZV. HLAVNÍHO**
- Vůbec tuto povinnost nepsat do Plán BOZP, že zhotovitel má povinnost seznamovat s Plánem BOZP
- KOORDINÁTOR SEZNAMUJE S PLÁNEM BOZP POUZE ODPOVĚDNOU OSOBU ZA ZHOTOVITELE, DALŠÍ ZAMĚSTNANCE SI SEZNAMUJE SÁM ZHOTOVIT
- Stejně tak nejde koordinovat pouze hlavního zhotovitele a komunikovat v rámci stavby jen s ním, to popírá smysl činnosti KOO BOZP na staveništi

Dne 18.3.2009 pod č.j. 1417/10.10-M/09/14.3 byl vydán příkaz, jímž byl žalobce uznán vinným čtyřmi správními delikty podle ust. § 30 odst. 1 písm. za) ZIP na úseku bezpečnosti práce, a to - správního deliktu, kterého se měl dopustit tým, že neplnil povinnosti **koordinátora BOZP** na staveništi (§ 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb. a ust. § 7 písm. c) nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), když nezabezpečil během přípravy stavby, aby plán BOZP obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, neboť v plánu BOZP scházel způsob individuálního zajištění zaměstnanců pohybujících se při činnostech na pojízdné dráze pro zásun mostu s nebezpečím pádu do hloubky a předmětné pracoviště neodpovídalo obecným požadavkům na bezpečnost; - správního deliktu, kterého se dopustil tým, že neplnil povinnosti **koordinátora BOZP** (§ 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. a ust. § 8 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), když jako koordinátor stavby nekoordinoval spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP, neboť připustil práce a činnosti, které nebyly doplněny do plánu BOZP; - správního deliktu neplnění povinností **koordinátora BOZP** na staveništi (§ 18 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 309/2006 Sb.), když při realizaci stavby bez zbytečného odkladu neinformoval všechny dotčené zhotovitele stavby

# ROZSUDEK

## MOST VILÉMOV



Z předložených podkladů Krajský soud dovozuje, že plán BOZP byl zpracován **pouze v obecné rovině, což potvrdila i žalobkyně** při ústním jednání dne 2. 6. 2015. Také ve znaleckém posudku, který je součástí správního spisu, bylo znalcem konstatováno, že postupy prací a opatření pro eliminaci rizik na prováděné stavbě byly zpracovány v obecné rovině. **Žalobkyně neuvedla v plánu BOZP konkrétní postupy řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů.**

Přestože žalobkyně označila plán BOZP „při realizaci stavby“, není pochyb o tom, že byl zpracován před zahájením realizace stavby, a při realizaci měl být tudíž podle citované platné právní úpravy aktualizován. 55) Plán BOZP je dle § 14 odst. 4 zákona o zajištění podmínek BOZP zpracováván na základě podkladů a informací, které je zhotoviteli povinen předložit zadavateli. **Zhotovitel je povinen podle § 16 písm. a) zákona o zajištění podmínek BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi koordinátora písemně informovat o pracovních a technologických postupech, které zhotovitel zvolil pro realizaci stavby.** 56) K tomu krajský soud konstatuje, že výše zmíněná lhůta 8 dnů před zahájením prací na staveništi, byla v projednávané věci splněna. Dne 10. 6. 2014 předal zhotovitel I. žalobkyni projektovou dokumentaci, **technologický předpis k prováděným postupům pro stavební objekt SO 202 a soubor hodnocení bezpečnostních rizik a opatření.**

# ROZSUDEK

## MOST VILÉMOV

Krajský soud se ztotožňuje s výčtem nedostatků plánu BOZP uváděným žalovaným v napadeném rozhodnutí na str. 10 - 11, který postrádá v plánu BOZP zejména **zajištění osob ve výšce na mostě a způsob zajištění osob pohybujících se pod mostem, zabezpečení okolních objektů a zabezpečení celého staveniště, a to vše v souvislosti ke konkrétním podmínkám stavby**





# REALIZACE STAVBY

KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

SPRÁVA ŽELEZNIC

KOORDINÁTOR BOZP

Dětmarovice -Petrovice –  
Státní hranice PR, BC

**SPOLEČNÁ**  
VIZE

# KOORDINÁTOR BOZP V REALIZACI STAVBY

## (2) Ve fázi realizace stavby je koordinátor BOZP bez zbytečného odkladu povinen

- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o **bezpečnostních a zdravotních rizicích**, která vznikla na staveništi během postupu prací
- **koordinovat přijímání opatření k zajištění BOZP jednotlivými zhotoviteli** nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi, současně,
- **dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů** a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,



ŘSD

SGS

D1 úsek 16

# KOORDINÁTOR BOZP V REALIZACI STAVBY

## (2) Ve fázi realizace stavby koordinátor BOZP

- c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- d) sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu7),
- h) **v součinnosti se všemi zhotoviteli** na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi a **nechá plán odsouhlasit** a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu známi.



SŽ

SUBBTERA

Adamov – Blansko,  
BC

# KOORDINÁTOR BOZP V REALIZACI STAVBY

## (2) Ve fázi realizace stavby koordinátor BOZP

- a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
- b) **sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán** a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- c) provádí zápisy o zjištěných nedostacích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, **zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.**



SŽ

SUBBTERRA

Adamov –  
Blansko, BC

# ANALÝZA RIZIK VERSUS TP

A ZASE TY RIZIKA!!!

## PŘEDÁVÁNÍ RIZIK V RÁMCI ZÁKONÍKU PRÁCE:

- (3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. **Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.**



# ANALÝZA RIZIK VERSUS TP

A ZASE TY RIZIKA!!!

**POŽADAVKY ZÁKONA 309/2006 Sb., v aktuálním znění:**

**§ 16**

Zhotovitel je povinen:

- nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění



Stavební úprava a přístavba v areálu XXX nesplnil svoji povinnost nejpozději do **8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Nesplnil tak povinnost danou mu ust. § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.**, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění účinném do 30. 4. 2016, a ve zbytku rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil. Prvostupňovým rozhodnutím byl žalobce uznán vinným ze spáchání správního deliktu dle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a písm. z) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, za což mu byla dle ust. § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, uložena pokuta ve výši 160 000 Kč

## Školení BOZP

### ZÁKONÍK PRÁCE

Naopak v daném případě nedošlo k porušení ust. § 103 odst. 2 zák. práce, neboť žalobce jako zaměstnavatel M.J. školení ve smyslu tohoto ustanovení při nástupu do zaměstnání poskytl. Součástí tohoto školení **však nebyly pokyny a informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci specifické pro pracoviště v Sušici, na kterém se stal předmětný úraz.** V daném případě tvrzení žalobce o nesprávné aplikaci ust. § 103 odst. 1 písm. b) zák. práce nebylo soudem shledáno důvodným.

# CHYBY KOO V REALIZACI STAVBY

## Koordinátora BOZP

- **VŠECHNY POŽADAVKY SMĚŘUJE NA GENERÁLNÍHO ZHOTOVITELE**
- PLÁN BOZP PŘEDÁ STAVBYVEDOUCÍMU A CHCE PO NĚM SEZNAMOVÁNÍ S PLÁNEM SUBDODAVTELŮ
- NEINFORMUJE VŠECHNY ZHOTOVITELE, KTERÍ JSOU AKTUÁLNĚ NA STAVENÍŠTI O POSTUPECH A VZNIKAJÍCÍCH RIZICÍCH Z NICH VYPLÝVAJÍCÍCH
- **PŘEBÍRÁ REGISTRY RIZIK JEDNOTLIVÝCH ZHOTOVITELŮ**

## Zhotovitel

- **Musí být s Koordinátorem BOZP v součinnosti, ale nemusí odsouhlasit Plán BOZP, pokud obsahuje nezákonné nesmysly (jako např. oplocení dopravní stavby 1,8 m soustavně) podepíše jen seznámení**
- Ze zákona má předávat 8 dní před zahájením prací TePř, včetně rizik a opatření ke konkrétnímu TePř, podepsat by je měl Technik BOZP za zhotovitele









ŘSD

HBH

Postřelmov -  
Chromeč

(3) **Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací** písemně informovat koordinátora BOZP a odpovědného pracovníka ŘSD o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.



12.10.2022	78	66	SO 201	Metrostav DIZ s.r.o.	Zjištěno odstraněné zábradlí na části konstrukce bednění.		Vysoké	Poučit pracovníky o zákazu odstrňování konstrukcí k ochraně proti pádu. Zábradlí musí být vráceno zpět.	ihned	Robert Škarecký	07.12.2022		19.10. Zábradlí částečně doplněno. Je třeba dořešit přechod mezi lávkami. 25.10.2022 - Doplněna lávka pro přechod na lávku mostu. Je nutno ještě na lávce provést řádné zábradlí. Stávající zábradlí je poškozené a leží na zemi. 23.11.2022 - Zábradlí částečně upraveno, bude provedeno odbednění a následně nové bednění záěrné zidky, montáž závěrů a bednění chodníku. Při demontáži zábradlí je třeba práce provádět vždy pouze s osobním jistěním proti pádu.
12.10.2022	79	66	SO 120.3	INŽENÝRSKÉ STAVBY Bmo	Při provádění dlažběni veřejně dostupných částí chodníku používajíc pracovníci k zajištění zapichnuté dráty výztuže. Odstré dráty mohou ohrozit chodce a může dojít k vážným poraněním.		Střední	Nepoužívat na veřejně dostupných místech ostré dráty výztuže. Je třeba zajištění proti rozjedi dlažby provést jiným způsobem.	ihned	Antonín Dostál	19.10.2022		Zapichnutá výztuž byla překryta proti poranění.
25.10.2022	80	68	SO 201	Hutní montáže, a.s.	Zjištěn nevyhovující žebřík pro výstup na mostovku. Žebřík je krátký bez vhodného přístupu a zajištění proti překlopení		Střední	Vyměnit žebřík za delší s přesahem 1,1m a řádně ho přivázat. Před žebříkem musí být minimálně 0,6 m pro přístup a jeho sklon nejméně 2,5 : 1.	ihned	Ing. Martin Janečka	02.11.2022		Žebřík byl odstraněn.

- 16. Dle § 14 odst. 2 věta první zákona o BOZP koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. **Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10).**
- 17. Odpovědnost právnické osoby za přestupek (nebo správní delikt) je založena na objektivní odpovědnosti s možností liberace a neposuzuje se u ní zavinění, proto jej není třeba vůbec zkoumat. **Subjektem odpovědnosti (odpovědná osoba) je proto právnická osoba jako celek.** K vyvození odpovědnosti postačuje samotný fakt porušení nebo nesplnění povinností stanovených zákonem nebo uložených na jejich základě (srovnej rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2011, č. j. 1 As 112/2010-52). Jedná se tedy o odpovědnost za následek. **Deliktní způsobilost žalobce vznikla jeho zapsáním do obchodního rejstříku.**

# ROZSUDEK

## ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI



- Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že zaměstnanci byly ráno dne 29. 9. 2015 předány výše uvedené pracovní pomůcky, byla mu zadána práce – oprava omítky na severní straně objektu vlevo vedle okna až nahoru ke střeše, s tím, že zadavatel předpokládal, že zaměstnanec jako zkušený a proškolený pracovník dodrží bezpečné provedení prací. Tyto skutečnosti jednoznačně vyplývají ze všech vyjádření pana A. T., který jako stavbyvedoucí práci zadával. Z nich plyne i to, že pan A. T. zřejmě tak, jak i sám uváděl a bylo běžné, poučil zaměstnance o tom, aby dbal bezpečnosti práce. Žádná z uvedených skutečností však **nepotvrzuje, že by proběhla jakákoliv instrukce či dohoda o tom, jakým způsobem bude zaměstnanec ve výšce, zejména v horním prostoru, bezpečně pracovat, tedy, jaké konkrétní prostředky k tomu použije, neboť jistě nelze přehlédnout, že ani jedna z přidělených pomůcek toto sama o sobě zabezpečit nemohla.**

# ROZSUDEK

## ČINNOST TECHNIKA BOZP A PO PRO ZHOTOVITELE



# ROZSUDEK

## ČINNOST TECHNIKA BOZP A PO PRO ZHOTOVITELE



V daném případě tak je soud přesvědčen, že ze strany zaměstnavatele nedošlo k řádnému naplnění výše cit. ust. § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., který předpokládá zásadní a aktivní přístup zaměstnavatele při organizování práce a stanovení postupů tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. **Zcela konkrétně má soud na mysli, že stavbyvedoucí, který zadával pracovníkovi úkol, měl na základě této zákonné povinnosti sdělit před zahájením práce, jakým způsobem lze s přidělenými pomůckami bezpečně provést opravu omítky až do výšky 5 m, tedy, ujistit se, že je řádně vybaven v souladu s předpisy o bezpečnosti práce. Soud zde pak konstatuje, že pochybil i sám zaměstnanec, který, když zjistil, že přidělené pracovní pomůcky zaměstnavatele nejsou dostatečné pro bezpečné provedení práce, měl a mohl tuto skutečnost řešit se zaměstnavatelem, tedy zejména jeho zástupcem – stavbyvedoucím a žádat další pomoc či přidělení jiných prostředků, případně stanovení bezpečného postupu. Žebřík zcela evidentně na řádně nepřevzatém lešení bezpečně nezabezpečil a riskoval tak případný pád, který pak skutečně nastal**

# Klíčové faktory

KOMUNIKACE NA STAVENIŠTI S ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY

KOMUNIKACE SE ZADAVATELEM STAVBY

KOMUNIKACE S PROJEKTANTEM

KOMUNIKACE V TÝMU TDI

KOMUNIKACE SE ZHOTOVITELEM STAVBY

Práce ve výšce

Bourací práce

Elektrická energie

Břemena

Doprava

Sesutí stěn

Rizikové faktory

# Děkuji!

Svatava Hrubá



+420 733 531 355



svatava.hrub@arranogroup.cz



Obchodní ředitelka, předseda  
Společné Vize z.s.



ŘSD

INFRAM

Obchvat Karviné